

Przedmiar

Remont pokrycia dachowego

Obiekt: Bohaterów Westerplatte 5A w Rzeszowie

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Boh. Westerplatte 5A - remont pokrycia dachowego			
1 KNR 401/519/1 Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie R= 0,450 M= 1,000 S= 1,000 50,20*11,40 = 572,28 572,28	572,280		m2
2 KNRW 202/504/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe - PYE PV250 S52	572,280		m2
3 KNRW 202/504/3 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej - wywiniecie papy na kominy PYE PV250 S52 105*0,50 = 52,5 52,5	52,50		m2
4 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokołowej - Analogia montaż listwy aluminiowej /docisk papy/ uszczelniaczem bitumicznym	105,00		mb
2 Konserwacja rynien i obróbek blacharskich			
5 KNR 401/1212/24 Malowanie farbą elementów metalowych, rynny spustowe, 1-krotne - farba lowicyn	123,20		m
6 KNR 401/1212/1 Malowanie farbą elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 1-krotne - obróbka podrynnowa - farba lowicyn 123,30*0,65 = 80,145 80,145	80,145		m2
3 Zmiana sposobu wpięcia rury spustowej do rynny			
7 KNR 401/524/9 Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych, dodatkowe nakłady za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy z cynku	1,00	3,00	szt
8 KNR 401/528/6 Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	2,00	3,00	szt
9 KNR 401/524/5 Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych, blacha ocynkowana, średnica 15 cm	1,00	3,00	m
10 KNR 401/524/8 Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych, dodatkowe nakłady za wykonanie wpustów (sztucery) z blachy ocynkowanej	1,00	3,00	szt
11 Kalkulacja własna Naprawa elewacji po starym przejściu rury spustowej	1,00	3,00	kpl
12 Kalkulacja własna Zwyżka	1,00	3,00	kpl