

Przedmiar robót

Docieplenie stropodachu wentylowanego

Budowa: **Docieplenie stropodachu wentylowanego w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 1A w Rzeszowie**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty budowlane**

Lokalizacja: **Rzeszów ul. Bohaterów Westerplatte 1A
dz. nr 1877/5, Id działki :186301_1.0207.1877/5
obręb : 0207 RZESZÓW - SRÓDMIEŚCIE**

Inwestor: **Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bohaterów Westerplatte 1A
ul. Lisa-Kuli 13a,
35-025 Rzeszów,**

Jednostka opracowująca kosztorys: **A&K Pracownia Projektowa Adam Wilkos
35-030 Rzeszów,
ul. Roderyka Alasa 1
NIP 816-157-73-35
tel kom. +48 530 133 333
mail: a_k.biuro@interia.pl**

Data opracowania:
2024-06-26

Autor opracowania:
**mgr inż Adam Wilkos upr. PDK/0231/PWOK/11 , mgr inż
Adam Wilkos upr. PDK/0231/PWOK/11**



Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Docieplenie stropodachu wentylowanego		
1	Grupa	Docieplenie stropodachu wentylowanego		
1.1	Element	Docieplenie stropodachu wentylowanego		
1	KNR 404/504/1	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych - warstwy podposadzkowe gr.10-20cm	m2	495,72
2	KNR 1901/116/4	Analogia Usunięcie z budynku gruzu i ziemi - poddasze		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,20*48,60*0,2		99,14
		RAZEM:	m3	99,14
3	KNR 404/1103/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		99,14		99,14
		RAZEM:	m3	99,14
4	KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1' km ponad 1' km transportu - do 10 km Krotność=10		
		Wyliczenie ilości robót:		
		99,14		99,14
		RAZEM:	m3	99,14
5	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		99,14		99,14
		RAZEM:	m3	99,14
6	KNR 25/104/1 (2)	Czyszczenie konstrukcji do stopnia St 2, konstrukcje pełnościenne, stan wyjściowy powierzchni C - przyjęto 10% pow. poddasza - belki stalowe półka górna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,2*48,60*0,1		49,57
		RAZEM:	m2	49,57
7	KNR 1901/1311/2 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne szpachlowane 1-krotnie, malowanie 2-krotnie, farba olejna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		49,57		49,57
		RAZEM:	m2	49,57
8	KNRW 202/606/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej grub. 0,2mm - poziome podposadzkowe - układanie na zakładkę min. 15 cm, sklejona specjalną taśmą		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,20*48,60		495,72
		RAZEM:	m2	495,72
9	KNR 202/613/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1' warstwa - gr. 10 cm poddasza - na stropie płyta twarda lamda 0,4		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,20*48,60		495,72
		RAZEM:	m2	495,72
10	KNR 202/613/4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę - gr. 15 cm poddasza - na stropie płyta twarda lamda 0,4		
		Wyliczenie ilości robót:		
		495,72		495,72
		RAZEM:	m2	495,72
11	KNRW 202/606/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej grub. 0,2mm - poziome podposadzkowe - układanie na zakładkę min. 15 cm, sklejona specjalną taśmą		
		Wyliczenie ilości robót:		
		495,72		495,72
		RAZEM:	m2	495,72
12	Kalkulacja indywidualna	Kontrola wykonywanych prac za pomocą kamerowania oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej	kpl	1,00