

M
Z
B
M



RZESZÓW

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Sp. z o.o.

35-025 RZESZÓW

ul. płk. L. Lisa-Kuli 13a

KONTO: BANK PEKAO S.A. II O/RZESZÓW, Nr 18 1240 2614 1111 0000 3959 6343, NIP 813-00-16-044

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy nr KRS: 0000024220

Tel. Centr. 17-85-36-021, Sekretariat 17-85-32-604, Fax 17-85-21-471, Skr. Pocz. 1100

www.mzbm.rzeszow.pl

e-mail: poczta@mzbm.rzeszow.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

**PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI
GAZU ZIEMNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM
PRZY UL. STASZICA 12 W RZESZOWIE**

INWESTOR:	<i>Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Staszica 12 z siedzibą 35-025 RZESZÓW, ul. LISA Kuli 13a</i>
OBIEKT:	<i>Budynek Mieszkalny</i>
ADRES:	<i>RZESZÓW ul. Staszica 12</i>
FAZA:	<i>PROJEKT TECHNICZNY</i>
DZIAŁKA Nr:	<i>1507 obr. 207</i>
BRANŻA:	<i>SANITARNA</i>
Nr REJESTRU:	<i>-</i>
DATA:	<i>RZESZÓW – grudzień 2024</i>
<i>Kategoria budynku XIII</i>	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

	Imię i Nazwisko	Nr Uprawnień	Podpis
<i>PROJEKTANT Instalacje sanitarne:</i>	<i>mgr inż. Roman KARNAŚ</i>	<i>BA/VIII/8386/96/89</i>	
<i>OPRACOWAŁ Instalacje sanitarne:</i>	<i>mgr inż. Irena ULINIARZ</i>	<i>S-253/87, S-133/92</i>	
<i>SPRAWDZIŁA Instalacje sanitarne:</i>			

PROJEKT TECHNICZNY
budowy wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej
wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym
w Rzeszowie przy ul. Staszica 12
dz. Nr 1507 obr. 207

Zawartość opracowania:

1.	Podstawa opracowania	3
2.	Zakres opracowania	3
3.	Rozwiązania projektowe instalacji ciepłej wody i cyrkulacji	3
3.1	Stan istniejący	3
3.2.	Opis projektowanej instalacji c.w.u.	3
3.2.1	Rurociągi	4
3.2.2	Mocowanie rurociągów	5
3.2.3	Kompensacja wydłużeń	6
3.2.4	Przejścia przez przegrody budowlane	7
3.2.5	Armatura	7
3.2.6	Regulacja instalacji c.w.u.	8
3.2.7	Pomiar zużycia ciepłej wody użytkowej	8
3.2.8	Izolacje termiczne	8
3.2.9	Płukanie i próby	9
4.	Układ regulacji ciśnienia wody	10
5.	Przebudowa instalacji gazowej	10
5.1.	Stan istniejący	10
5.2.	Projektowane rozwiązanie	11
6.	Ochrona przeciwpożarowa budynku	11
7.	Opinia techniczna stanu istniejącego budynku objętego przebudową	11
8.	Wytyczne dla robót budowlanych - remont pomieszczenia węzła	11
9.	Uwagi końcowe	12
10.	Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb przygotowania c.w.u.	13

Rysunki:

1	Plan sytuacyjny	1:500	
2	Rzut piwnic	1:100	
3	Rzut parteru	1:100	
4	Rzut piętra I	1:100	
5	Rzut piętra II	1:100	
6	Rzut piętra III	1:100	
8	Rozwinięcie instalacji ciepłej wody i cyrkulacji	1:100	
9	Schemat węzłów pomiarowo-regulacyjnych	/-/	

OPIS

do projektu technicznego budowy wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym w Rzeszowie przy ul. Staszica 12

1. Podstawa opracowania.

- A. Podkłady budowlane,
- B. Wizja lokalna.
- C. Normy i normatywy projektowania.
- D. Zlecenie inwestora

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu technicznego budowy instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym zasilanej z istniejącego węzła cieplnego dwufunkcyjnego zlokalizowanego w piwnicy budynku.

Zakresem opracowania objęto przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku w zakresie likwidacji podgrzewaczy gazowych i demontażu fragmentów wewnętrznej instalacji zasilającej te podgrzewacze.

3. Rozwiązania projektowe instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej

3.1. Stan istniejący.

Istniejący budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej, trzyklatkowy, podpiwniczony w całości. Ściany zewnętrzne i konstrukcyjne z cegły pełnej na zaprawie cem-wap., stropy gęstożebrowe oparte na ścianach poprzecznych i podłużnych.

Ciepła woda w budynku przygotowywana jest w istniejących podgrzewaczach gazowych i elektrycznych pojemnościowych oraz przepływowych zamontowanych w kuchniach i łazienkach.

Pomieszczenia łazienek wyposażone są w następujące przybory sanitarne; ustęp ze spłuczką typu „dolnopłuk”, umywalkę, wannę, pralkę. W pomieszczeniach kuchni zamontowane są zlewy żeliwne, stalowe emaliowane i stalowe z blachy nierdzewnej.

3.2. Opis projektowanej instalacji c.w.u..

Ciepła woda będzie przygotowywana w istniejącym dwufunkcyjnym węźle cieplnym c.o. i c.c.w.u. zlokalizowanym w pomieszczeniach piwnicy. W ciepłą wodę zasilane będą istniejące przybory sanitarne. Położenie przyborów sanitarnych /odbiorników cwu/ nie ulegnie zmianie. Istniejąca instalacja ciepłej wody użytkowej w łazienkach i kuchniach nie będzie wymieniana.

W ramach opracowania projektuje się budowę instalacji ciepłej wody użytkowej zasilającej istniejące urządzenia w kuchniach i łazienkach, demontaż wszystkich elektrycznych i gazowych podgrzewaczy wody w mieszkaniach. Projektowana instalacja ccwu podłączona będzie w miejscu podejścia wody ciepłej pod podgrzewacz gazowy lub elektryczny w łazienkach lub doprowadzona do kuchni pod zlewozmywak i tam połączona z istniejącą instalacją ciepłej wody. Projektuje się rozprowadzenie przewodów rozdzielczych ciepłej wody i cyrkulacyjnej z rur z termoplastycznego tworzywa sztucznego polipropylenu PP-R systemu KAN-therm w izolacji ciepłochronnej od wymiennikowi do poszczególnych pionów pod stropem piwnic. Piony projektuje się z rur polietylenowych wielowarstwowych, PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal firmy KAN prowadzone wolnymi kanałami spalinowymi lub wentylacyjnymi od piwnicy do ostatniej kondygnacji.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przy pomocy Mistrza Kominarskiego wyznaczyć jednoznacznie kanały spalinowe, dymowe lub wolne wentylacyjne do wykorzystania bu-

dowy instalacji ccwu w taki sposób by nie zaburzyć wentylacji łazienek i kuchni. W razie wyznaczenia kanałów w ścianie kuchennej to instalację ccwu podłączyć do istniejącej instalacji w kuchni. Jeżeli taki kanał zostanie wyznaczony w przestrzeni łazienki to instalację podłączyć do podejścia do piecyka gazowego po uprzednim zdemontowaniu piecyka.

Piony prowadzone w wyznaczonych kanałach wentylacyjnych lub spalinowych projektuje się z rur polietylenowych wielowarstwowych, PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal firmy KAN. Przewody cwu prowadzić w izolacji cieplochronnej zgodnej z warunkami zawartymi w p. 3.2.8. niniejszego opracowania. Zasilanie poszczególnych mieszkań odbywać się będzie poprzez wykonanie odgałęzienia po wierzchu ściany z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal firmy KAN z podejściem w miejsce zasilania ciepłej wody z piecyków gazowych w łazienkach lub pod umywalkę w łazience i podłączenie rurociągu do istniejącej instalacji. Połączenie instalacji c.w.u. projektowanej z istniejącą w mieszkaniach nastąpi poprzez zawór odcinający i wodomierz skrzydełkowy z nakładką do odczytów radiowych zużycia wody ciepłej oraz termostatyczny zawór mieszający jako zabezpieczenie użytkowników instalacji przed poparzeniem podczas dezynfekcji instalacji (przegrzew). Węzeł pomiarowy zostanie zbudowany w łazience w miejscu piecyka gazowego lub w innym miejscu uzgodnionym z właścicielem, najemcą lokalu mieszkalnego w zależności od miejsca prowadzenia pionów.

Z uwagi na to, że mieszkania ostatniej kondygnacji posiadają indywidualne kotły gazowe dla ogrzewania i produkcji ccwu, cyrkulację instalacji ccwu na poszczególnych pionach zakończyć przed odejściem na mieszkanie II piętra. Dla przyszłościowego podłączenia instalacji ccwu ostatniej kondygnacji wyprowadzić rurociąg Dn 20x2,0 zakończony zaworem odcinającym Dn 15. Zawór zakorkować i zaplombować by uniemożliwić niekontrolowane korzystanie z instalacji ccwu budynku.

UWAGA: *Przed montażem pionów c.c.w.u. uzgodnić z właścicielem, najemcą każdego mieszkania przebieg trasy przewodów i miejsce montażu węzłów pomiarowych.*

3.2.1. Rurociągi.

Projektowane przewody ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wykonać z rur:

1. - instalacja rozgałęźna pod stropem piwnicy - System KAN-therm PP Stabi z wkładką Al lub Glass to kompletny system instalacyjny składający się z rur i złączek wykonanych z termoplastycznego tworzywa sztucznego polipropylenu PP-R (typ 3) o zakresie średnic 16–110 mm. Łączenie elementów systemu odbywa się poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzję termiczną) przy użyciu zgrzewarek elektrycznych. Technika zgrzewania, dzięki jednorodnemu połączeniu gwarantuje wyjątkową szczelność i wytrzymałość mechaniczną instalacji. System przeznaczony jest dla wewnętrznych instalacji wodociągowych (ciepła i zimna woda użytkowa) oraz instalacji grzewczych a także instalacji technologicznych. Wszelkie przejścia rurociągów przez ściany prowadzić w tulejach ochronnych. Wolne miejsca uszczelnić sznurem konopnym lub pianką montażową. Główne poziomy rozprowadzające prowadzić należy korytarzem piwnic /jak na rzucie piwnic/ pod stropem, po wierzchu na konstrukcji wsporczej podwieszanej do stropu. Wysokość prześwitu mierzona od posadzki do krawędzi izolacji rur nie powinna być mniejsza niż 2,20 m. Rozstaw podpór co 1,5 m.

2. - piony - odgałęzienia - zasilanie mieszkań - z rur polietylenowych wielowarstwowych, PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal w zakresie średnic Ø14x2,0mm - 40x3,5mm. Rurociągi o połączeniach w technologii zaciskowej oferowane przez Firmę KAN Sp z o.o. w systemie KAN-therm Press. System KAN-therm Press to kompletny system instalacyjny składający się z rur polietylenowych wielowarstwowych i złączek z tworzywa sztucznego, mosiężnych w średnicach od Ø14x2,0mm do 40x3,5mm.

Do połączeń zaciskowych używać wyłącznie kształtek systemowych z tworzywa sztucznego lub mosiężnych.

3. - instalacja wewnętrzna ciepłej i zimnej wody w pomieszczeniach - Istniejącą instalację wewnętrzną ciepłej i zimnej wody w łazienkach i kuchni pozostawić bez zmian.

Zalecenia do stosowania:

1. armaturę na rurociągach powinno montować się w takich miejscach, aby nie występowała na odcinkach stanowiących ramiona kompensacyjne, jak również nie powodowała blokowania ruchów rurociągu np. o podpory przesuwne. Najkorzystniej jest miejsca montażu armatury wykonywać jako punkty stałe, co również zabezpiecza rurociągi przed przenoszeniem jej ciężaru jak również sił występujących przy otwieraniu i zamykaniu armatury,
2. w żadnym przypadku nie należy pozostawiać odcinków rurociągów bez możliwości kompensacji wydłużeń,
3. przy podłączaniu prostopadłym rurociągów do rur stalowych, miejsce włączenia należy traktować jako punkt uniemożliwiający ruch wzdłuż osi rurociągu z rur wielowarstwowych - niedopuszczalne jest wykonywanie punktu stałego dla rurociągu stalowego poprzez montaż obejm na rurociągu z rur wielowarstwowych. Jeżeli rurociąg stalowy w miejscu włączenia rur wielowarstwowych może ulegać znacznym wydłużeniom to odcinek włączenia rur wielowarstwowych musi być wykonany jako ramię sprężyste poprzez odpowiednie usytuowanie podpory przesuwnej (niedopuszczalny montaż punktu stałego), a długość tego ramienia należy ustalić w oparciu o wielkość wydłużenia ΔL rurociągu stalowego i należy skorzystać z Tabeli 2 Katalogu Kan Therm,
4. przy podłączeniu osiowym rurociągów z rur wielowarstwowych do rur stalowych przy określeniu ramienia sprężystego kompensującego wydłużenie tego odcinka należy uwzględnić wydłużenie wynikające z sumy wydłużeń obu rurociągów,
5. przy podłączaniu rurociągów z rur wielowarstwowych do rur stalowych zalecane jest w miejscu włączenia wykonanie punktu stałego na rurociągu stalowym (należy to przewidzieć planując kompensację rurociągu stalowego),
6. wodomierze i ciepłomierze (i armatura) montowane na rurociągach muszą być przytwierdzone do ścian (rurociągi nie powinny przenosić ich ciężaru ani sił wywołanych obsługą armatury) poprzez zamontowanie jako punkty stałe.
7. Przejścia rurociągów przez stropy i ściany budynku wykonać w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego o podobnej twardości do polietylenu z gładkimi krawędziami uszczelnionych materiałem elastycznym. Tuleje powinny wystawać ze ścian i stropów po ok. 2-3cm.

3.2.2. Mocowanie rurociągów KAN-Therm:

Rurociągi będą mocowane do konstrukcji ścian i stropów za pomocą:

- podpór przesuwnych - punkty przesuwne (ślizgowe) powinny umożliwiać swobodny ruch osiowy rurociągów (wywołany wydłużeniem termicznym), dlatego nie należy ich montować bezpośrednio przy złączkach (minimalna odległość od krawędzi złączki musi być większa od maksymalnego wydłużenia odcinka rurociągu). Rolę podpór przesuwnych mogą pełnić „nie-skręcone” obejmy metalowe z gumową wkładką,
- punków stałych PS - do wykonywania punktów stałych (PS) należy stosować obejmy metalowe z gumową wkładką, umożliwiające dokładne i pewne ustabilizowanie rury na całym obwodzie. Obejma powinna być maksymalnie zaciśnięta na rurze.


Maksymalne odległości montażu podparć rurociągów podaje tabela:

Sposób ułożenia przewodu	Odległość między podporami rurociągów [m]								
	Średnica rury PE-RT/Al/RT, PE-RT/Al/RT-X, PP								
	14x2	16x2	20x2	25x2,5	26x3	32x3	40x3,5	50x4	63x4,5
Przewody poziome	1,2	1,2	1,3	1,5	1,5	1,6	1,7	2,0	2,2
Przewody pionowe	1,2	1,2	1,3	1,5	1,5	1,5	1,7	2,0	2,2


- Rury PE-RT, PE-Xc zawsze ulegają ugięciu pod wpływem ciężaru wody i temperatury.
- Stosować zasady kompensacji naturalnej wydłużenia termicznego rur

Podparcia mogą być realizowane jako podpory przesuwne PP. Podpory przesuwne PP montuje się z zachowaniem wymaganych odległości z uwagi na utrzymanie ciężaru rurociągu (ograniczenie wyboczeń rur). Jeżeli wymagane miejsce umieszczenia podpory przesuwnej ogranicza wymaganą długość ramienia kompensacyjnego należy zastosować podparcie rurociągu od spodu zamiast podpory przesuwnej.

- punkty stałe powinny uniemożliwić jakiekolwiek przemieszczenie rurociągów dlatego powinny być montowane przy złączach (po obu stronach złącza np. łącznika, trójnika),
- przy stosowaniu systemu Press obejmy stanowiące punkty stałe nie mogą być montowane bezpośrednio na kształtkach lub pierścieniach zaprasowywanych,
- przy montażu punktów stałych przy trójnikach należy zwrócić uwagę, aby obejmy blokujące rurociąg nie były montowane na odgałęzieniach o średnicy mniejszej o więcej niż jedną dymensję w stosunku do rurociągu od którego odchodzi odgałęzienie (siły wywołane przez rury dużych średnic mogą uszkodzić małą średnicę),
- podpory przesuwne pozwalają jedynie na osiowe przemieszczenie rurociągu (należy je traktować jako punkty stałe dla kierunku prostopadłego do osi rurociągu) i powinny być wykonywane przy użyciu obejm tworzywowych zatrzaskowych dostarczanych przez KAN-Therm,
- podpory przesuwne nie powinny być montowane przy złączach gdyż może prowadzić to do zablokowania ruchów termicznych rurociągu,
- należy pamiętać, że podpory przesuwne uniemożliwiają ruch poprzeczny do osi rurociągu dlatego ich usytuowanie może decydować o długości ramion kompensacyjnych.



Wykonanie punktu stałego przy łączniku.




Wykonanie punktu stałego przy trójniku.

3.2.3. Kompensacja wydłużeń rurociągów KAN-Therm,

Przy montażu poziomów/pionów instalacyjnych po wierzchu ścian i w szachtach należy uwzględnić ich ruch osiowy wywołany zmianami temperatury poprzez odpowiednie rozmieszczenie punktów stałych i kompensatorów oraz skompensowanie naprężeń na odgałęzieniach. Dlatego praktycznie każdą instalację narażoną na wydłużenia należy traktować indywidualnie. Przyjęte rozwiązanie zależy od materiału rur pionów i odgałęzień, parametrów pracy instalacji, ilości odgałęzień na pionie a także ilości miejsca (np. w szachcie instalacyjnym). Przykłady rozwiązań kompensacyjnych na pionach instalacyjnych przedstawiono na rysunkach a,b,c.




W każdym przypadku należy przewidzieć odpowiednio długie ramię kompensacyjne na podejściu pod pion. Również na końcu pionu, na podejściu pod ostatni odbiornik/zawór należy zapewnić ramię sprężyste o odpowiedniej długości. Każde odgałęzienie (np. gałązka grzejnikowa, podejście pod wodomierz) powinno posiadać możliwość swobodnego ugięcia (pod wpływem ruchu osiowego pionu) tak, by naprężenie w pobliżu trójnika nie było krytyczne. Może to być zrealizowane poprzez zapewnienie odpowiedniej długości ramienia sprężystego (rys. 1, 2, 3). Jest to istotne zwłaszcza przy montażu w szachtach instalacyjnych (przewodach kominiowych). W przypadku prawidłowo zamontowanego punktu stałego przy trójniku odgałęzienia, warunek zapewnienia ramienia sprężystego na odgałęzieniu nie jest konieczny.



W przypadku rur systemu KAN-Therm można zrezygnować z kompensowania zmian długości poprzez umieszczenie obejm punktów stałych bezpośrednio przy każdym trójniku z odgałęzieniem przewodu. Jest to tzw. montaż sztywny (rys. c). Poprzez podział pionu (punktami stałymi) na stosunkowo krótkie odcinki (najczęściej o długości wysokości kondygnacji, nie więcej niż 6 m), wielkość wydłużeń również jest niewielka a powstałe naprężenia przejmowane są przez obejmę punktów stałych. Powstałe niewielkie wybożenia rurociągu można ograniczyć poprzez odpowiednio gęste rozmieszczenie obejm przesuwnych (gęściej, jeżeli pion prowadzony jest natynkowo w widocznych miejscach).

3.2.4. Przejścia przez przegrody budowlane

Przejścia rurociągów każdego z systemu KAN-Therm przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych wykonanych z materiału nie uszkadzającego mechanicznie powierzchnię rur (np. z cienkościennych rur tworzywowych). Tuleje wypełnić materiałem trwale elastycznym, który nie ma ujemnego wpływu na materiał rur.



PRZEJŚCIE RURY UPONOR PRZEZ PRZEGRODĘ BUDOWLANĄ

3.2.5. Armatura.

Na odgałęzieniach instalacji do mieszkań (klatka schodowa) projektuje się:

- rurociąg cwu – odgałęzienie do mieszkań

1. montaż zaworów kulowych gwintowanych PN 1,0 MPa do wody ciepłej z półsrubunkami
2. montaż zaworów zwrotnych gwintowanych PN 1,0 MPa do wody ciepłej
3. montaż wodomierzy Dn 15 typu **SMART+ JS90 1,6-02**

- rurociąg cwu – podejście pod piony

1. montaż zaworów kulowych gwintowanych PN 1,0 MPa do wody ciepłej

- rurociąg cyrkulacji – podejście pod piony

1. montaż zaworów kulowych gwintowanych PN 1,0 MPa do wody ciepłej
2. montaż zaworów termostatycznych do regulacji przepływów cyrkulacyjnych c.w.u. z funkcją przegrzewu i nastawy wstępnej przepływu typ „Aquastrum T Plus” – Dn 15 firmy OVENTROP z zakresem nastaw 40-65°C i termometrem i izolacją termiczną (łupiny)

Instalacja odpowietrzana będzie przez odpowiedni montaż rurociągu zasilającego ostatnią kondygnację uniemożliwiający gromadzenie się powietrza blokującego przepływ cyrkulacyjny.

Szczegóły montażu podano na rzutach poszczególnych kondygnacji oraz na rozwinięciu instalacji wod.-kan. rysunki w załączeniu.

3.2.6. Regulacja instalacji c.w.u.

W celu prawidłowej pracy instalacji oraz utrzymania prawidłowej temperatury ciepłej wody – $55^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ projektuje się na przewodach cyrkulacyjnych (piony do poszczególnych mieszkań) termostatyczne zawory do regulacji przepływów cyrkulacyjnych c.w.u. z funkcją, przegrzewu i nastawy wstępnej przepływu „Aquastrum T Plus” – Dn 15 firmy Oventrop z zakresem nastaw 40-65°C i termometrem i izolacją termiczną (łupiny). Zastosowanie ww. zaworów spełnia wymogi instalacja c.c.w.u. do przeprowadzania dezynfekcji termicznej w celu zwalczania bakterii „Legionella”. Dezynfekcję instalacji ciepłej wody przeprowadza się przez podniesienie temperatury ciepłej wody do 70°C. Częstotliwość przeprowadzania dezynfekcji, oraz czas jej przeprowadzania zależne są od ilości stwierdzonych bakterii w systemie — wg badań Sanepidu. (przeciętny czas przeprowadzania dezynfekcji waha się w granicach 10 - 15 min.). W celu uniknięcia poparzeń przez użytkowników, dezynfekcję termiczną należy przeprowadzać w okresach nocnych, ponadto zaprojektowano zawór mieszający termostatyczny „TMV 2” firmy HERZ zamontowany na przewodzie c.w.u. zasilającym mieszkanie jako urządzenie z zabezpieczeniem chroniącym użytkowników przed wzrostem temperatury. Automatyczne sterowanie dezynfekcją termiczną umożliwiają sterowniki zamontowane w węźle cieplnym. Wielkości nastaw ograniczników cyrkulacji podano na rzucie piwnicy oraz na rozwinięciu instalacji c.c.w.u..

Zastosowanie zaworów równoważnych innych firm jest możliwe pod warunkiem przeliczenia instalacji i dobraniem średnic i nastaw.

3.2.7. Pomiar zużycia ciepłej wody użytkowej

W celu umożliwienia rozliczania zużycia wody projektuje się wodomierze skrzydełkowe:

- w węźle ccwu w piwnicy: - typu **JS 10 Master+** Dn 25 – 1 szt. na przewodzie zimnej wody – zasilanie węzła, z radiowym systemem odczytu danych zużycia zimnej wody (wraz z zaworami odcinającymi i filtrem),
- w poszczególnych mieszkaniach, na odgałęzieniach od pionów projektuje się wodomierze

skrzydełkowe na ciepłej wodzie typu **SMART+ JS90 1,6-02** do ciepłej wody użytkowej na typowej konsoli montażowej z modulem do zdalnego odczytu radiowego dla wodomierzy SMART+ AT-WMBUS z oznaczeniem końcówki 16 - firmy POWOGAZ,

W celu ujednolicenia systemu odczytu zużycia wody ciepłej i zimnej w budynku istniejące wodomierze zimnej wody wymienić na wodomierze skrzydełkowe typ SMART+ JS90 1,6-02 do zimnej wody z modulem do zdalnego odczytu radiowego dla wodomierzy SMART+ AT-WMBUS z oznaczeniem końcówki 16 - firmy POWOGAZ

Wszelkie dane dotyczące ich doboru tj. typów i wielkości zawarte są w dalszej części opracowania w formie graficznej - rysunki.

Wodomierze montować na poziomych i pionowych odcinkach odgałęzień z zachowaniem zasad podanych w PN-91/M-54910. Układ pomiarowy uzbroić w zawór odcinający kulowy z czerwoną rączką oraz filtry siatkowe zamontowane przed wodomierzem na przewodach ciepłej wody.

Po montażu wodomierzy z nakładkami do odczytu radiowego dokonać odczytu próbnego w celu weryfikacji prawidłowego działania wodomierzy i systemu pomiarowego.

3.2.8. Izolacje termiczne.

Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), powietrznego powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli:

Lp.	Rodzaj przewodu	Średnice zewnętrzne Kan-Therm		Minimalna grubość izolacji cieplnej ($\lambda=0,035\text{W}/(\text{m K})$) ¹⁾
		PE-Xc	PE-Xc PP	
1	Średnica wewnętrzna do 22 mm	16,20,25	16,20,25	20 mm
2	Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm	32,40	32,40	30 mm
3	Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm	50,63	50,63	Równa średnicy wewnętrznej rurociągu
4	Średnica wewnętrzna ponad 100 mm			100 mm
5	Przewody i armatura wg poz1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów			1/2 wymagań poz. 1-4
6	Przewody ogrzewań centralnych wg poz1-4 ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników			1/2 wymagań poz. 1-4
7	Przewody wg. poz. 6 ułożone w podłodze			6 mm
8	Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku ²⁾			50% wymagań poz. 1-4
9	Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku ²⁾			100% wymagań poz. 1-4
¹⁾ przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość izolacji.				
²⁾ izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna				

Dla rurociągów wody zimnej zalecane grubości izolacji cieplnej zapobiegającej nagrzewaniu się wody oraz wykraplaniu pary wodnej podane są w poniższej tabeli.

Lp.	Lokalizacja przewodu zimnej wody	Grubość izolacji ($\lambda=0,04\text{ W}/(\text{m K})$)
1	Przewód w pomieszczeniu nieogrzewanym	4 mm
2	Przewód w pomieszczeniu ogrzewanym	9 mm
3	Przewód w kanale bez rurociągów z ciepłym lub gorącym czynnikiem	4 mm
4	Przewód w kanale z rurociągami z ciepłym lub gorącym czynnikiem	13 mm
5	Przewód w pionowej bruździe ściennej	4 mm
6	Przewód w bruździe ściennej wnęce z rurociągami z ciepłym lub gorącym czynnikiem	4 mm
7	Przewód w posadzce (szlachcie cementowej)	4 mm

Uwaga: Podane wartości dla innych wartości współczynników przewodności cieplnej materiału izolacji należy skorygować.

Zastosowanie podanych grubości izolacji na rurociągach wpływa znacząco na ograniczenie strat ciepłej wody, a tym samym zmniejszenie kosztów jej wytwarzania. Materiał izolacji termicznej nie może mieć negatywnego wpływu na przewody oraz złączki, powinien być obojętny chemicznie w stosunku do materiałów tych elementów. W rozpatrywanym budynku mieszkalnym instalację ccwu na poziomie piwnic od węzła cieplnego do podejść pod piony zaizolować izolacją termiczną jednowarstwową z pianki poliuretanowej typu Thermaflex PUR z płaszczem PVC, pozostałe elementy instalacji od podejść pod piony do odbiorników w mieszkaniach zaizolować izolacją jednowarstwową szarą typu Thermaflex FRZ.

3.2.9. Płukanie i próby.

Instalację wody ciepłej należy poddać badaniom na szczelność. Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powyżej 0 °C, przed zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji termicznej wg nw zasad.

W przypadku instalacji sanitarnych wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych wydanych przez COBRTI INSTAL (07-2003).

Zgodnie z tymi wytycznymi ciśnienie próbne dla instalacji wykonanej z tworzywa sztucznego wykonywanej zimnej wody ustalamy w następujący sposób:

- instalacje sanitarne $p_{\text{prób}} = p_{\text{próbn}} + 2 \text{ bar} \geq 10 \text{ bar}$ (zw, ccwu)

Ciśnienia poniżej 10 bar mogą nie odsłonić słabych punktów instalacji, ponieważ tworzywa sztuczne jako materiał elastyczny, musi być poddany odpowiednim naprężeniom aby odpowiadało to wieloletniej pracy instalacji w zmiennych obciążeniach ciśnieniowych i termicznych. Próbę wykonuje się w dwóch etapach jako badanie wstępne (pulsacyjne) i główne. Przed przystąpieniem do próby należy odczekać aż temperatura wody w instalacji ustabilizuje się do warunków panujących w budynku.

Do odczytu ciśnienia należy używać manometrów o średnicy tarczy $\geq 150 \text{ mm}$ i zakresie pomiarowym o 50% większym od ciśnienia próbnego. Działka elementarna powinna wynosić 0,1 bar (dla zakresu do 10 bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyżej 10 bar)

Czas trwania próby wynosi odpowiednio:

- badanie wstępne 60 minut (pulsacyjna)
- badanie główne 120 minut

Dopuszczalny spadek ciśnienia wynosi:

- dla badania wstępnego 0,6 bara (0,06 MPa)
- dla badania głównego 0,2 bara (0,02 MPa).

Próbie uznaje się za zakończoną z wynikiem pozytywnym jeżeli oba badanie zakończyły się wynikiem pozytywnym. Negatywny wynik na którymkolwiek etapie próby powoduje konieczność powtórzenia obu badań jeszcze raz. Podczas próby sprawdzić wizualnie szczelność połączeń, instalacja nie powinna wykazywać przecieków i roszczeń na przewodach, armaturze i połączeniach. **Instalację uważa się za szczelną, jeżeli zostaną spełnione ww warunki.**

Po wykonaniu tej próby należy instalację opróżnić z wody jeżeli w okresie zimowym nie przewiduje się ogrzewania obiektu w którym jest zamontowana.

Procedurę wykonania próby szczelności zimną wodą wykonać na formularzu próby szczelności Firmy KAN-Therm.

Po pozytywnej próbie szczelności wodą zimną instalacje grzewcze oraz ciepłej wody użytkowej należy poddać próbie szczelności wodą ciepłą (próba na gorąco). Badanie instalacji ciepłej wody na gorąco należy wykonać wodą o temperaturze 55 °C. Podczas próby na gorąco należy sprawdzić zachowanie się wydłużeń, punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadza się na ciśnienie pracy instalacji. Urządzenie ciepłej wody użytkowej można uznać za wyregulowane jeżeli z każdego punktu poboru płynie woda o temperaturze określonej w przepisach techniczno budowlanych, z odchyłką $\pm 5 \text{ °C}$. Pomiaru temperatury należy dokonać termometrem rtęciowym z podziałką 1°C, po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Instalację poddać płukaniu i dezynfekcji.

4. Układ regulacji ciśnienia wody

Regulatory ciśnienia chronią instalacje przed nadmiernym ciśnieniem wejściowym. Regulatory

mają zastosowanie w instalacjach wodociągowych i przemysłowych zabezpieczając je przed uszkodzeniami wynikającymi ze zmian ciśnienia oraz pozwalają na zmniejszenie zużycia wody. Nawet przy niskich wahaniach ciśnienia wejściowego ciśnienie po stronie wyjściowej utrzymuje się na stałym poziomie. Poprzez obniżenie i stabilizację ciśnienia zostają zminimalizowane szумы przepływu w całej instalacji.

Mając na uwadze powyższe projektuje się dwa układy redukcji ciśnienia oparte na regulatorach Dn 50 wraz z urządzeniami pomocniczymi tj zaworami antyskażeniowymi typu BA Dn 50, filtrami do wody pitnej Dn 50 i kulowymi zaworami odcinającymi, kołnierzowymi Dn 50.

Zasady instalacji

- Montować na poziomym odcinku instalacji, kołpakiem sprężyny skierowanym ku górze
- Zamontować zawory odcinające

Zapewnić dostęp do urządzenia, tak aby:

- o umożliwić łatwy odczyt na manometrach
- o ułatwić serwis i kontrolę

W instalacji przed regulatorem należy montować filtr skośny Dn 50 z podwójną siatką o oczku wielkości ok. 0,5 mm w celu zachowania optymalnego zabezpieczenia regulatora przed zanieczyszczeniem. Zalecany jest prosty odcinek rury za regulatorem o długości co najmniej 5 razy większej od średnicy nominalnej (zgodnie z DIN 1988, Część 5).

5. Przebudowa instalacji gazowej

5.1. Stan istniejący

Budynek mieszkalny zasilany jest gazem ziemnym z miejskiej sieci niskoprężnej poprzez przyłącza gazowe. Kurki główne umieszczone są w szafkach ściennych wnękowych na zewnątrz budynku. Gaz w budynku przeznaczony jest na cele bytowo-gospodarcze oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Pomiar zużycia gazu następuje poprzez istniejące gazomierze typu G4 oddzielnie dla każdego lokalu mieszkalnego. Gazomierze umieszczone są na klatkach schodowych. Klatki posiadają sprawna wentylacje grawitacyjną wyprowadzoną przewodem 14x14 ponad dach. W stanie istniejącym w budynku zamontowane są następujące przybory gazowe:

- pomieszczenia kuchenne - kuchenki gazowe czteropalmnikowe z piekarnikiem gazowym, przepływowe podgrzewacze gazowe i elektryczne

- pomieszczenia łazienek - piecyki gazowe wieloczerpalne PGW

Przed odbiornikami gazu zamontowane są zawory odcinające gwintowane. Piecyki gazowe podłączone są przewodem spalinowym do komina spalinowego.

5.2. Projektowane rozwiązanie

W związku z projektowaną budową instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku projektuje się demontaż istniejących urządzeń gazowych - piecyki gazowe PGW dla potrzeb przygotowania ciepłej wody - wraz z podejściami do tych urządzeń we wszystkich lokalach mieszkalnych w budynku. Po zdemontowaniu podgrzewaczy wraz z rurociągami (podejściami) zasilającymi te urządzenia pozostałe końcówki rurociągów zaślepić poprzez zaspawanie rurociągu wewnętrznej instalacji gazowej (lub korkami w razie połączeń gwintowanych ewentualnie innymi sposobami w zależności do materiałów zastosowanych do budowy przewodów zasilających podgrzewacze). Sposób zaślepienia końcówki rurociągu winien być szczelny i zabezpieczony przed możliwością przypadkowego demontażu. Instalacja gazowa budynku w części pozostałej po wykonaniu robót demontażowych opisanych powyżej pozostaje bez zmian w odniesieniu do instalacji gazowej przed projektowaną przebudową. Otwory po zdemontowanych przewodach spalinowych zaślepić poprzez zamurowanie. Zamurowane miejsca po otworach spalinowych otynkować i pomalować farbą emulsyjną.

Po demontażu przewodów należy wykonać próbę szczelności instalacji - bez przyborów - przy użyciu powietrza pod ciśnieniem 100 kPa utrzymując je przez 30 min.

Próbie szczelności przyboru gazowego przeprowadzić powietrzem na ciśnienie określone w instrukcji przyboru gazowego przez producenta nie wyższe jednak niż 0,015 MPa (15 kPa).

Próba szczelności może być uznana za pozytywną jeżeli w czasie próby nie nastąpił spadek ciśnienia.

Z każdej wykonanej próby szczelności należy sporządzić protokół badania szczelności dla każdego mieszkania oddzielnie.

Po wykonaniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym należy przewody rurowe oczyścić do drugiego stopnia czystości, odtłuścić i malować farbą antykorozyjną a następnie farbą nawierzchniową w kolorze żółtym.

6. Ochrona przeciwpożarowa budynku

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje rozwiązania instalacyjne dotyczące instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji. Zaprojektowana instalacja nie zmienia ani nie wpływa na żadne elementy związane z ochroną przeciwpożarową budynku a charakter robót nie dotyczy warunków ochrony przeciwpożarowej.

Budynek mieszkalny - kategorii zagrożenia ludzi **ZL IV**, budynek niski, ocena zagrożenia wybuchem - nie występuje.

7. Opinia techniczna stanu istniejącego budynku objętego przebudową.

Rozwiązania przyjęte przy budowie wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej oraz przebudowie wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym nie będą miały wpływu na stan techniczny budynku i nie będą naruszały elementów konstrukcyjnych budynku.

8. Wytyczne dla robót budowlanych - remont pomieszczenia rozdzielni c.o.

Zakres niezbędnych robót dla realizacji węzła c.o. i c.w.u.

UWAGA - Jeżeli pomieszczenie węzła zostało przygotowane wcześniej to nie wykonywać poniższego zakresu:

- wykonać wentylację nawiewną do pomieszczenia węzła Dn 160 z rur PVC wg schematu pokazanego na rzucie pomieszczeń. Wylot wyprowadzić 0,3m nad posadzkę pomieszczenia i wyposażyć w metalową kratkę wentylacyjną oraz zabezpieczyć siatką z drutu stalowego ocynkowanego (1mm). Wlot umiejscowić w miejscu okazanym na rysunku pod stropem pomieszczenia i wyposażyć w kratkę wentylacyjną zabezpieczoną siatką z drutu stalowego ocynkowanego (1mm).
- wykonać wentylację wywiewną z pomieszczenia węzła Dn 160 z rur PVC wg schematu pokazanego na rzucie pomieszczeń. Wlot kanału wywiewnego zabezpieczyć stalową kratką wentylacyjną.
- zamontować nową kratkę ściekową PVC 110 (kratki z blachy nierdzewnej) i podłączyć do istniejącej kanalizacji sanitarnej
- zdemontować istniejące drzwi do pomieszczenia węzła wraz z ościeżnicami.
- do pomieszczenia węzła ccwu zamontować nowe drzwi stalowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami o wymiarach 90x210 cm z zamknięciem bezklamkowym (np. kulkowe) otwierane pod naciskiem od strony pomieszczenia z zamknięciem na kłódkę.
- przełożyć instalację oświetleniową w pomieszczeniu po dociepleniu stropu i podłączyć ją do instalacji elektrycznej węzła (rozdzielnia),
- wykonać nową posadzkę w całym pomieszczeniu węzła ccwu ze spadkiem do kratki ściekowej pomieszczenia węzła.
- wykonać izolację akustyczną na stropie w pomieszczeniu węzła na stropie – 5 cm wełny mineralnej na kleju z wyprawą klejem z siatką,
- skuć odpadające tynki w pomieszczeniu
- ze względu na zawilgocenie pomieszczenia wykonać nowe tynki renowacyjne na ścianach pomieszczenia węzła.
- pomalować pomieszczenie farbami krzemianowymi na kolor biały,
- pomalować posadzkę pomieszczenia węzła farbą do betonu na kolor szary.

9. Uwagi końcowe

- Prace nie objęte niniejszym opracowaniem, a wynikłe w czasie realizacji należy wycenić kosztorysem powykonawczym jako roboty dodatkowe.
- Wszystkie materiały, urządzenia i armatura powinny posiadać aktualne dopuszczenia do sto-

sowania w budownictwie zgodnie z przeznaczeniem.

- Wszystkie przebiecia przez ściany i stropy uzbroić w tuleje ochronne.
- Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie bruzd dla rurociągów prowadzonych w ścianach w których zlokalizowane są przewody kominowe.
- W fazie wykonawstwa istnieje możliwość zastosowania innych materiałów budowlanych i urządzeń niż dobrane w opracowaniu projektowym, o nie gorszej jakości, tylko i wyłącznie w uzgodnieniu z projektantem.
- Nietrzymanie w/w warunku zwalnia projektanta z odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie przyjętych rozwiązań technicznych.
- Wszelkie koszty związane ze zmianą rozwiązań technicznych, materiałów i urządzeń ponosi Zleceniodawca zmian.

Całość robót prowadzić i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p.poż., oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawnymi w zakresie wykonawstwa robót budowlano-instalacyjnych mając na uwadze zabytkowy charakter budynku.

Projektant:

Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb ccwu dla budynku mieszkalnego ul. Staszica 12

Założenia:

n	ilość odbiorców (mieszkańców zameldowanych w bud.)	54 osób
q_{dśr}	dobowe średnie zużycie wody ciepłej	40 dm ³ /(M*d)
t_{cwu}	wymagana temperatura wody ciepłej °C	55 °C
t_{zas}	min. temperatura zasilania zasobnika °C	80 °C
t_{wz}	temperatura wody zimnej °C	5 °C
c_p	ciepło właściwe wody	4,19 kJ/(kg*K)
τ	czas pracy instalacji	18 h
N_h	Wsp. godz. nierównomierny rozb. wody (2,0-4,5)	3,52 -/-
φ	współczynnik akumulacji (0,15-0,35)	0,15 -/-
η	sprawność wymiennika	0,89 -/-

Średnie godzinowe zużycie wody:

$$q^{hśr} = n \cdot q_{dśr} / 18 = 120,00 \text{ l/h} \quad \boxed{0,03 \text{ l/s}}$$

Średnia moc układu c.w.u.

$$Q^{hśr} = q^{hśr} \cdot c_p \cdot (t_{cwu} - t_{wz}) = 6,98 \text{ kW}$$

Maksymalne godzinowe zużycie wody

$$q^{hmax} = q^{hśr} \cdot N_h = 422,56 \text{ l/h} \quad \boxed{0,12 \text{ l/s}}$$

Współczynnik godzinowy nierównomierności rozbiórki wody

$$N_h = 9,32 \cdot n^{-0,244} = 3,52$$

Maksymalna moc układu c.w.u.

$$Q^{hmax} = q^{hmax} \cdot c_p \cdot (t_{cwu} - t_{wz}) = \boxed{25,00 \text{ kW}}$$

Objętość zasobnika ciepłej wody

$$V^{obl} = 90 \cdot \varphi \cdot n \cdot \log N_h = 398,55 \text{ dm}^3$$

Współczynnik redukcji

$$\psi = 1 / [(N_h - 1) \cdot \varphi + 1] = 0,73$$

Moc wymiennika z zasobnikiem ciepłej wody

$$Q^{obl} = [Q^{hmax} \cdot \psi] / \eta = \boxed{20,00 \text{ kW}}$$

Moc wymiennika bez zasobnika ciepłej wody

$$Q^{obl} = Q^{hmax} = \boxed{25,00 \text{ kW}}$$

Dobrano zasobnik pojemnościowy:

1 szt

- pojemność zasobnika - 500 dm³

$$V^{rz} = 1 \times 500 = 500,00 \text{ dm}^3$$

Sprawdzenie poprawności doboru zasobnika

Rzeczywisty współczynnik akumulacji

$$\varphi^{rz} = (V^{rz} \cdot \varphi) / V^{obl} = 0,19$$

Współczynnik redukcji


$$\psi = 1 / [(N_h - 1) \cdot \varphi^{rz} + 1] = 0,68$$

Wymagana moc układu cwu

$$Q^{obl} = [Q^{hmax} \cdot \psi^{rz}] / \eta = \boxed{19,00 \text{ kW}}$$

PLAN SYTUACYJNY


SKALA 1:500



 MZBM RZESZÓW	Nazwa firmy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. 35-025 RZESZÓW, ul. Lisa KULI 13a DZIAŁ TECHNICZNY		Faza PT	
	Temat rysunku Budowa instalacji c.w.u. wraz z przebudową wewn. inst. gazowej		Tytuł rys. MAPA SYTUACYJNA	
Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa		Adres obiektu Rzeszów ul. Staszica 12		
Projektant mgr inż. Roman KARNAŚ	Nr uprawnień BA/VIII/8386/96/89	Podpis	Skala 1:500	Nr rys. 1
Wykonał mgr inż. Irena ULINIARZ	Nr uprawnień S-253/87, S-133/92	Podpis	Data grudzień 2024	
Sprawdził	Nr uprawnień	Podpis		

Rzut piwnic
Skala 1:100

Instalacja centralnej ciepłej wody użytkowej




LEGENDA:

- obojętne nadproże otworów drzwiowych (kompensacja wydłużeń rurociągów)
- istniejąca instalacja zw
- projektowana instalacja zimnej wody zasilająca węzeł cwu
- projektowana instalacja cwu

<div>M Z B M</div> <div></div> <div>RZESZÓW</div> <div>miasto i gmina</div>	Nazwa firmy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. 35-025 RZESZÓW, ul. Lisa KULI 13a DZIAŁ TECHNICZNY			Faza PT	
	Budowa instalacji c.w.u. wraz z przebudową wewn. inst. gazowej				
Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa		Adres obiektu Rzeszów ul. Staszica 12			
Projektant mgr inż Roman KARNAŚ		Nr uprawnień BA/VIII/8386/96/89	Podpis	Skala 1:100	Nr rys. 2
Wykonawca mgr inż. Irena ULINIARZ		Nr uprawnień S-253/87, S-133/92	Podpis	Data grudzień 2024	
Sprawdził		Nr uprawnień	Podpis		

Rzut parteru
Skala 1:100


Instalacja centralnej ciepłej wody użytkowej



	Nazwa firmy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. 35-025 RZESZÓW, ul. Lisa KULI 13a DZIAŁ TECHNICZNY		Faza PT	
	Budowa instalacji c.w.u. wraz z przebudową wewn. inst. gazowej		RZUT PARTERU	
	Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa		Adres obiektu Rzeszów ul. Staszica 12	
	Projektant mgr inż. Roman KARNAŚ	Nr uprawnień BA/VIII/8386/96/89	Podpis	Skala 1:100
Wykonawca mgr inż. Irena ULINIARZ	Nr uprawnień S-253/87, S-133/92	Podpis	Data grudzień 2024	3
Sprawdził	Nr uprawnień	Podpis		

Rzut piętra I
Skala 1:100


Instalacja centralnej ciepłej wody użytkowej








- LEGENDA:
- istniejący zlewozmywak
 - istniejąca wanna
 - istniejąca muszla ustępowa
 - istniejący piecyk gazowy do likwidacji
 - projektowana instalacja cwu

 RZESZÓW	Nazwa firmy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. 35-025 RZESZÓW, ul. Lisa KULI 13a DZIAŁ TECHNICZNY		Faza PT	
	Budowa instalacji c.w.u. wraz z przebudową wewn. inst. gazowej		RZUT PIĘTRA I	
	Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa		Adres obiektu Rzeszów ul. Staszica 12	
	Projektant mgr inż Roman KARNAŚ	Nr uprawnień BA/III/8386/96/89	Podpis	Skala 1:100
Wykonawca mgr inż. Irena ULINIARZ	Nr uprawnień S-253/87, S-133/92	Podpis	Data grudzień 2019	4
Sprawdził	Nr uprawnień	Podpis		

Instalacja centralnej ciepłej wody użytkowej




LEGENDA:

-  - istniejący zlewozmywak
-  - istniejąca wanna
-  - istniejąca muszla ustępowa
-  - istniejący piecyk gazowy do likwidacji
-  - projektowana instalacja cwu


<div>M Z B M</div> <div></div> <div>RZESZÓW</div> <div><small>miasto powiatu</small></div>	Nazwa firmy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. 35-025 RZESZÓW, ul. Lisa KULI 13a DZIAŁ TECHNICZNY		Faza PT	
	Tytuł rys. RZUT PIĘTRA II			
Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa		Adres obiektu Rzeszów ul. Staszica 12		
Projektant mgr inż Roman KARNAŚ	Nr uprawnień BA/VIII/8386/96/89	Podpis	Skala 1:100	Nr rys. 5
Wykonał mgr inż. Irena ULINIARZ	Nr uprawnień S-253/87, S-133/92	Podpis		
Sprawdził	Nr uprawnień	Podpis	Data grudzień 2024	

Instalacja centralnej ciepłej wody użytkowej



<div>M Z B M</div> <div></div> <div>RZESZÓW</div>	Nazwa firmy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. 35-025 RZESZÓW, ul. Lisa KULI 13a DZIAŁ TECHNICZNY		Faza PT	
	Temat rysunku Budowa instalacji c.w.u. wraz z przebudową wewn. inst. gazowej		Tytuł rys. RZUT PIĘTRA III	
	Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa		Adres obiektu Rzeszów ul. Staszica 12	
	Projektant mgr inż. Roman KARNAŚ	Nr uprawnień BA/VIII/8386/96/89	Podpis	Skala 1:100
Wykonał mgr inż. Irena ULINIARZ	Nr uprawnień S-253/87, S-133/92	Podpis		
Sprawdził	Nr uprawnień	Podpis	Data grudzień 2024	

Rozwinięcie instalacji
SKALA 1:100




Legenda:

- Instalacja c.w.u. projektowana
- Instalacja c.w.u. istniejąca
- Istniejące przybory wodociągowe
- Podparcie ślizgowe, stałe

	Nazwa firmy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. 35-025 RZESZÓW, ul. Lisa KULI 13a DZIAŁ TECHNICZNY	Państwo PT
Budowa instalacji c.w.u. wraz z przebudową wewn. inst. gazowej		Tytuł rys. Rozwinięcie instalacji ciepłej wody użytkowej
Wspólnota Mieszkaniowa		Adres obiektu Rzeszów ul. Staszica 12
Projektant mgr inż. Roman KARNAS	Nr uprawnień BA/VIII/8386/96/89	Podpis
Wykonawca mgr inż. Irena ULINIARZ	Nr uprawnień S-253/87, S-133/92	Podpis
Sprawdził	Nr uprawnień	Podpis
Skala 1:100		Nr rys. 7
Data grudzień 2024		

ŁAZIENKA




LEGENDA:

- 1 - zawór kulowy gwintowany Dn 15
- 2 - Filtr do wody zimnej Dn 15
- 3 - wodomierz skrzydełkowy dla ciepłej wody typ JS90-1-04 Dn 15 - z radiowym systemem odczytu danych
- 4 - Zawór zwrotny Dn 15
- 5 - Obudowa metalowa malowana proszkowo w kolorze białym (opcjonalnie)


- - - istniejąca instalacja zw i cwu w łazience (kuchni)
- - - projektowane zasilanie instalacji cwu w łazience (kuchni)

KUCHNIA

WARIANT I
(bateria stojąca)



WARIANT II
(bateria ścienna)



LEGENDA:

- 1 - zawór kulowy gwintowany Dn 15
- 2 - Filtr do wody zimnej Dn 15
- 3 - wodomierz skrzydełkowy dla ciepłej wody typ JS90-1-04 Dn 15 - z radiowym systemem odczytu danych
- 4 - Zawór zwrotny Dn 15

<div>M Z B M</div> <div></div> <div>RZESZÓW</div>	Nazwa firmy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. 35-025 RZESZÓW, ul. Lisa KULI 13a DZIAŁ PROJEKTOWY		Faza PT	
	Temat rysunku Budowa instalacji c.w.u. wraz z przebudową wewn. inst. gazowej		Tytuł rys. Schemat węzła pomiarowego	
	Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa		Adres obiektu Rzeszów ul. Staszica 12	
Projektant mgr inż Roman KARNAŚ	Nr uprawnień BA/VIII/8386/96/89	Podpis	Skala 1:100	Nr rys. 8
Wykonał mgr inż. Irena ULINIARZ	Nr uprawnień S-253/87, S-133/92	Podpis		
Sprawdził	Nr uprawnień	Podpis	Data grudzień 2024	