

Przedmiar

Malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Boh. Westerplatte 4A

Budowa: Malowanie klatek schodowych

Obiekt: Boh. Westerplatte 4A w Rzeszowie

ST. INSPEKTOR NADZORU

Sprawdzający:

Piotr Bujewicz

Zamawiający: Upr. Bud. Nr B-269/94

Wykonawca:

.....

.....

Opis

Budynek posiada pięć kondygnacji z trzema klatkami schodowymi

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Bohaterów Westerplatte 4A			
1.1 Roboty malarskie			
1 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2 - pod malowanie farbą emulsyjną R= 0,950 M= 1,000 S= 1,000	~146,33	3,00	m2
2 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym podłoże - pod malowanie farbami emulsyjnymi R= 0,950 M= 0,900 S= 1,000	~235,22	3,00	m2
3 KNR 401/709/5 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5·m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, ściany R= 0,950 M= 0,900 S= 1,000	4,000	3,00	szt
4 KNR 23/931/1 Nałożenie na podłoże podkładowej farby - z piaskiem kwarcowym pod szpachlowanie lamperii R= 0,950 M= 0,900 S= 1,000	~88,89	3,00	m2
5 KNRW 202/2011/2 Analogia - szpachlowanie ścian	146,330	3,00	m2
6 KNR 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - lamperia	88,89	3,00	m2
7 KNR 401/1207/2 (1) Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20·cm, 2-krotne, farby olejne - cokolik	~25,380	3,00	m
8 KNR 202/1506/4 Malowanie farbami poliwinylowymi wewnętrznych powierzchni z betonu i cegły, 2-krotne - policzki schodów	~6,580	3,00	m2
9 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity i ściany wewnętrzne	143,330	3,00	m2
10 KNR 401/1212/5 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne - balustrady	~23,895	3,00	m2
11 KNR 401/1210/9 (1) Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka drzwiowa, ścianki i szafki, ponad 1,0·m2, 1-krotne - Pochwyt drewniany - lakierobejca	~3,983	3,00	m2
12 KNR 401/1212/19 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	~3,840	3,00	m2
13 KNR 202/1512/1 (1) Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50·mm	90,45	3,00	m
14 KNR 202/1510/5 (1) Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0,50·m2, bez szpachlowania	~10,35	3,00	m2
15 KNR 401/1212/2 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne - Drzwi wejściowe	~4,10	3,00	m2
16 KNR 401/1210/9 (1) Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka drzwiowa, ścianki i szafki, ponad 1,0·m2, 1-krotne - drzwi kl II	~3,921		m2
17 KNR 401/1209/14 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, podokienniki i inne, 2-krotne, do 0,75·m2 - Analogia malowanie wyłazu dachowego kl II	1,00		szt
18 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - wymiana R= 0,300 M= 1,000 S= 1,000	2,00	3,00	szt
19 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 - drzwi piwniczne kl I	1,00		szt
20 KNRW 202/1025/1 Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu - drzwi do piwnicy latka I	1,00		szt
21 KNR 202/1019/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykonane, pełne 1-dzielne, do 2,0·m2 - Analogia - Drzwi stalowe blacha powlekana do piwnicy klatka I + komplet okuć, wkładka numeryczna, klucze 18 szt	~1,845		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
22Cena ryczałtowa Codzienne mycie i sprzątanie klatek schodowych po pracach remontowych (okna na dzień odbioru)	1,00	3,00	kpl

ST. INSPEKTOR NADZORU

Piotr Bujniewicz
Upr. Bud. Nr B-269/94