

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Izolacja fundamentu			
1 KNR 404/603/1 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, ściany, ławy, filary o grubości do 20 cm	~2,88		m3
2 KNR 404/603/3 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, ściany, ławy, filary o grubości ponad 30-40 cm - schody	~3,60		m3
3 KNR 401/102/5 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 3,0 m, grunt kategorii III	~172,80	0,50	m3
4 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III	172,80	0,50	m3
5 KNR 401/619/6 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, ponad 5 m2 - Czyszczenie	~216,00		m2
6 KNR 202/904/1 Tynki cementowe kategorii III, wykonywane ręcznie, ściany płaskie i powierzchnie poziome	180,00		m2
7 KNR 40/102/1 Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany	120,00		mb
8 KNR 40/213/1 Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku, gruntowanie muru bez hydroizolacji - Remmers Aida Kiesol	216,00		m2
9 KNR 40/213/3 (3) Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku, wykonanie hydroizolacji - Remmers Bit K2	216,00		m2
10 KNR 40/109/1 Izolacja termiczna ścian fundamentowych gr 10 cm - polistyren ekstrudowany (XPS) 0,035 W/(m·K)	216,00		m2
11 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni - folia izolacyjna budowlana 2x	225,00	2,00	m2
12 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii III	172,80	0,50	m3
13 KNR 201/230/1 (1) Zасыpywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM)	172,80	0,50	m3
14 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	5,00		m3
15 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	5,00	6,00	m3
2 Płyta odbojowa			
16 KNR 231/104/7 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	~60,00		m2
17 KNR 231/104/8 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1 cm zagęszczenia	60,00	5,00	m2
18 KNR 231/511/2 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	60,00		m2
19 KNR 231/407/2 Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	120,00		m
3 Schody z kostki betonowej			
20 KNR 231/105/7 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	~7,68		m2
21 KNR 231/105/8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy	~7,68	3,00	m2
22 KNR 231/511/2 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara z odzysku	7,68		m2
23 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	~19,50		m
24 KNR 202/1219/3 Wycieraczki do obuwia stalowe ocynkowane z ramką z kątownika	3,00		szt
4 Prace różne			
25 Kalkulacja własna Uporządkowanie terenu po pracach remontowych z wsianiem traw, demontaż i ponowny montaż części ogrodzenia rabatek	1,00		kpl
26 KNR 401/107/8 Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego - tymczasowe przejścia do klatek schodowych	9,65		m2

ST. INSPEKTOR NADZORU

Piotr Burdewicz
 Upr. Bud. 11 B-289/94