

Przedmiar

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Pionowa izolacja ścian fundamentowych na zewnątrz			
1 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 3,0 m, grunt kategorii III	252,00	0,50	m3
2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III	252,00	0,50	m3
3 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, ponad 5 m2 - Czyszczenie	180,00		m2
4 Tynki cementowe kategorii III, wykonywane ręcznie, ściany płaskie i powierzchnie poziome	180,00	0,50	m2
5 Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany	60,00		mb
6 Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku, gruntowanie muru bez hydroizolacji - Remmers Aida Kiesol	180,00		m2
7 Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku, wykonanie hydroizolacji - Remmers Bit K2	180,00		m2
8 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni - folia izolacyjna budowlana + listwa mocująca	180,00		m2
9 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii III	252,00	0,50	m3
10 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM)	252,00	0,50	m3
2 Chodnik			
11 Remonty cząstkowe chodników z klinkieru drogowego i kostki kamiennej nieregularnej, klinkier na płask, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - Analogia przełożenie kostki betonowej chodnikowej	90,000		m2
3 Prace różne			
12 Uporządkowanie terenu po pracach remontowych	1,00		kpl
13 Wykonanie tymczasowe podestów - wejścia do lokali usługowych	1,000		kpl

ST. INSPEKTOR NADZORU

Piotr Biniwicz
 Upr. Bud. M B 269/94