

Przedmiar

Remont pokrycia dachowego z dociepleniem - wszystkie segmenty

Obiekt: Bolesława Chrobrego 14 w Rzeszowie

ST. INSPEKTOR NADZORU

Piotr Bujniewicz
Upr. Bud. Nr B-269/94

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Chrobrego 14 - Remont pokrycia dachowego z dociepleniem - segment A			
1 Transport materiałów na dach	1,00		kpl
2 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku wraz z hakami	5,83	2,00	m
3 ORGB 202/517/4 (1) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny półokrągłe, średnica 15 cm, blacha grubości 0.50 mm - blacha powlekana	5,83	2,00	m
4 KNR 401/524/10 Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych, dodatkowe nakłady za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej	1,00	2,00	szt
5 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	12,41	2,00	m2
6 KNR 202/609/1 (1) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na lepiku - gzyms gr 5 cm	3,85	2,00	m2
7 KNR 21/4004/7 (1) Poszycie ścian szkieletowych, ściany ze sklejki - montaż płyty OSB gr 1,80 cm - Analogia	7,36	2,00	m2
8 KNRW 202/504/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe - podkładowa termozgrzewalna	5,83	2,00	m2
9 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm	12,41	2,00	m2
10 KNRW 202/406/1 Muriaty, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 - Montaż belki drewnianej na obrzeżu dachu - Analogia	0,10	2,00	m3
11 KNR 202/609/1 (1) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji oraz pianka poliuretanowa do styropianu - styropian gr 15 cm EPS 100	39,64	2,00	m2
12 KNRW 202/501/1 Pokrycie dachów papą podkładową samoprzylepną - Analogia	39,64	2,00	m2
13 KNRW 202/504/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe - Papa SBS PYEPV250 S52	39,64	2,00	m2
14 KNR 202/609/7 (1) Montaż klinów styropianowych	14,30	2,00	m
15 KNRW 202/504/3 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej - mur ogniowy	6,81	2,00	m2
16 KNR 23/2612/9 Demontaż listwy dociskowej - Analogia R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000	13,62		mb
17 KNR 23/2612/9 Montaż listwy dociskowej papę do ściany	13,62	2,00	mb
18 KNR 226/303/11 (1) Uszczelnienie dylatacji kitem plastycznym, poziome - uszczelnienie listwy dociskowej	13,62	2,00	m
2 Chrobrego 14 - Remont pokrycia dachowego z dociepleniem - segment B			
19 Transport materiałów na dach	1,00		kpl
20 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	9,500	2,00	m
21 ORGB 202/517/4 (1) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny półokrągłe, średnica 15 cm, blacha grubości 0.50 mm - blacha powlekana	9,500	2,00	m
22 KNR 401/524/10 Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych, dodatkowe nakłady za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej	2,00	2,00	szt
23 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	15,60	2,00	m2
24 KNRW 202/406/1 Muriaty, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 - Montaż belki drewnianej na obrzeżu dachu - Analogia	0,171	2,00	m3
25 KNR 21/4004/7 (1) Poszycie ścian szkieletowych, ściany ze sklejki - montaż płyty OSB gr 1,80 cm - Analogia	8,81	2,00	m2
26 KNR 202/609/1 (1) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na lepiku - gzyms styropian EPS 100 gr 5 cm laminowany jednostronnie	6,650	2,00	m2
27 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm	15,60	2,00	m2
28 KNR 202/609/1 (1) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na lepiku - styropian EPS 100 gr 15 cm	56,840	2,00	m2
29 KNRW 202/504/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe - podkładowa obrzeże dachu	9,500	2,00	m2
30 KNRW 202/501/1 Pokrycie dachów papą podkładową samoprzylepną - Analogia	56,840	2,00	m2
31 KNRW 202/504/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe	56,840	2,00	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
32 KNR 202/609/7 (1) Montaż klinów styropianowych	20,300	2,00	m
33 KNR 23/2612/9 Demontaż listwy dociskowej - Analogia R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000	20,300		mb
34 KNR 23/2612/9 Montaż listwy dociskowej papę do ściany	20,300	2,00	mb
35 KNR 226/303/11 (1) Uszczelnienie dylatacji kitem plastycznym, poziome	20,300	2,00	m
36 KNRW 202/504/3 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej	10,150	2,00	m2
37 Kalkulacja własna Praca zwyżki	1,00		kpl
3 Chrobrego 14 - Docieplenie dachu segment C			
38 Transport materiałów na dach	1,00		kpl
39 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	3,25		m
40 ORGB 202/517/4 (1) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny półokrągłe, średnica 15 cm, blacha grubości 0.50 mm - blacha powlekana	3,25		m
41 KNR 401/524/10 Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych, dodatkowe nakłady za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej	1,00		szt
42 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	8,14		m2
43 KNRW 202/406/1 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 - Montaż belki drewnianej na obrzeżu dachu - Analogia	0,06		m3
44 KNR 21/4004/7 (1) Poszycie ścian szkieletowych, ściany ze sklejki - montaż płyty OSB gr 1,80 cm - Analogia	5,34		m2
45 KNR 202/609/1 (1) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na lepiku - gzyms styropian EPS 100 gr 5 cm laminowany jednostronnie	2,28		m2
46 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm	8,14		m2
47 KNR 202/609/1 (1) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na lepiku - styropian EPS 100 gr 15 cm	21,46		m2
48 KNRW 202/504/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe - podkładowa obrzeże dachu	3,25		m2
49 KNRW 202/501/1 Pokrycie dachów papą podkładową samoprzylepną - Analogia	21,46		m2
50 KNRW 202/504/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe	21,46		m2
51 KNR 202/609/7 (1) Montaż klinów styropianowych	14,70		m
52 KNR 23/2612/9 Demontaż listwy dociskowej - Analogia R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000	14,70		mb
53 KNR 23/2612/9 Montaż listwy dociskowej papę do ściany	14,70		mb
54 KNR 226/303/11 (1) Uszczelnienie dylatacji kitem plastycznym, poziome	14,70		m
55 KNRW 202/504/3 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej	10,29		m2
4 Chrobrego 14 - kominy			
56 Transport materiałów na dach	1,00		kpl
57 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	85,89		m2
58 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	85,89		m2
59 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany	85,89		m2
60 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ościeża	6,85		m2
61 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	32,80		mb
62 KNR 23/933/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	85,89		m2
63 KNR 23/933/2 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk silikonowy	85,89		m2
64 KNR 401/354/13 Analogia - Demontaż deflektorów z wykuciem sztuczerów	50,00		szt
65 KNR 401/322/3 Analogia - Wykonanie i montaż sztuczerów z uszczelnieniem na styku z czapą kominowa	50,00		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
66 KNR 401/528/9 Uzupełnienie długości do 2·m rur wentylacyjnych z kołpakiem, z blachy ocynkowanej, średnica 18·cm - Deflektor cylindryczny R= 0,750 M= 1,000 S= 1,000	50,00		szt
67 KNR 401/205/4 Naprawa podokienników i czapek kominowych, uszkodzenia	4,00		miejsce
68 KNR 401/205/1 Wymiana podokienników, szerokość do 30·cm - Analogia naprawa obrzeży czap kominowych	10,50	0,50	m
69 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm - czapy kominowe	15,80		m2
70 KNRW 202/504/3 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej - czapy kominowe	13,45		m2

ST. INSPEKTOR NADZORU

Piotr Bujniewicz
Upr. Bud. Nr B-269/94